



Statens vegvesen

REGULERINGSBESTEMMELSER

Høringutgave



Fv. 128 Gang- og sykkelveg

Slitu-Sekkelsten

Eidsberg kommune og Askim kommune

§ 1. FORMÅLSPARAGRAF

Formålet med reguleringsplanen er å gi et trafiksikkert tilbud for gående og syklende fra Slitukrysset i Eidsberg kommune og frem til Sekkelstenkrysset i Askim kommune. Bussholdeplassene langs strekningen skal oppgraderes og få en universell utforming.

Planen strekker seg over to kommuner og er således delt i to planer.

§ 2. AREALFORMÅL

Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. plan- og bygningsloven (pbl.).

2.1 Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur. Pbl. § 12-5 nr. 2

- Kjøreveg (SKV) (2011)
- Fortau (SF) (2012)
- Gang- og sykkelveg (SGS) (2015)
- Annen veggrunn, teknisk anlegg (SVT) (2018)
- Annen veggrunn, grøntareal (SVG) (2019)
- Kollektivholdeplass (SKHP) (2073)

2.2 Hensynssoner. Pbl. § 12-6

- a) Frisikt (H140) (140)

2.3 Sone for videreføring av reguleringsplan Pbl. § 12-6

- f) Gjeldende reguleringsplan skal fortsatt gjelde (PLANID)

2.4 Bestemmelsesområder. Pbl. § 12-7 nr. 2

- Midlertidig anlegg- og riggområde (91)

§ 3. FELLESBESTEMMELSER

3.1 Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, brent leire, keramikk, flint, groper med trekull og eller brent stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8.

3.2 Hensyn til geotekniske forhold

Ved utarbeidelse av byggeplaner og bygging av vegen legges anbefalingene i geoteknisk rapport til grunn.

3.3 Terrengbehandling (Pbl §12-7, nr. 2)

Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte, tilpasses eksisterende terreng og vegetasjon. Eksisterende trær skal bevares så langt det er mulig.

Eksisterende bunnvegetasjon og vekstmasser innenfor alle berørte arealer (inkludert anleggsbelte og riggområder) skal som første del av anleggsarbeidet tas forsiktig av og mellomlagres på anvist område (konkretisert i byggeplan) i anleggsperioden. Ulike typer vekstmasser skal ikke blandes i mellomlagringsperioden eller ved utlegging. Gjennom skog og langs bekker skal revegetering skje som tilbakelegging av vekstmasser, det vil si toppmasser, fra skogsområdet.

Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og beplantning av sideterreng, jf. « Regional handlingsplan mot fremmede skadelige arter» fra Statens vegvesen Region øst.

Terrengbehandlingen skal gjøres ferdig samtidig med resten av veganlegget.

3.4 Universell utforming (Pbl §12-7, nr. 1)

Gang- og sykkelvegen inklusive holdeplasser skal utformes etter bestemmelser om universell utforming. Belegg og ledelinjer opparbeides etter vedtatt plan med tilhørende planbeskrivelse.

3.5 Naturmiljø og biologiske forhold (Pbl §12-7, nr. 6)

Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer, jf. lov om forvaltning av naturens mangfold.

3.6 Støy

Prosjektet følger Statens vegvesens praktisering av retningslinjen T-1442 for miljø- og sikkerhetstiltak. Det skal gjennomføres støytiltak for boliger som har utendørs støy over Lden 65 dB på fasaden. Det vil bli tilbudt lokale skjermingstiltak for boliger i rød sone i dette prosjektet. Utforming og plassering av disse avgjøres på byggeplan.

Støytiltakene skal være gjennomført senest 12 måneder etter ferdigstilling av gang- og sykkelvegen.

§ 4. LANDBRUK- NATUR OG FRILUFTSFORMÅL

4.1 Landbruk

Det må tas nødvendig hensyn til at kvaliteten på dyrka mark som er midlertidig beslaglagt i anleggsperioden ivaretas. Matjord som berøres skal tas av, lagres tilfredsstillende og tilbakeføres til arealet etter anleggets avslutning.

Overskytende masser etter anlegget fra dyrket mark skal tilbakeføres til grunneier, og brukes til jordforbedring på arealer med allerede dyrket mark.

§ 5. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl. § 12-5 nr. 2)

5.1 Kjøreveg (SKV)

Kjøreveg er offentlig. Jf. pbl. § 12-7, 1.ledd nr. 14.

5.2 Fortau (SF)

Fortau er offentlig.

5.3 Gang- og sykkelveg (SGS)

Gang- og sykkelveg er offentlig.

5.4 Annen veggrunn, grøntareal (SVG)

Annen veggrunn, grøntareal, omfatter skjæring/fylling og veggroft.

Vegskråninger og rabatter skal opparbeides i samsvar med godkjente planer og beskrivelser.

5.5 Kollektivholdeplass (SKHP)

Nytt lehus og sykkelstativ med takoverbygg settes opp på holdeplasser i henhold til planbeskrivelsen. Lehusets og sykkelstativets utførelse skal være tilsvarende skissen i planbeskrivelsen viser, farge svart, RAL 9005. Lehuset skal ha sidevegger og bakvegg, og det skal ha veggmontert avfallsbeholder og sittebenk med armlener.

5.6 Interne justeringer

Innenfor hovedformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates det interne justeringer mellom underformål for å gjøre en teknisk/økonomisk optimalisering, samtidig som opprinnelige hensyn til trafikksikkerhet, miljø avvikling, universell utforming med mer tilfredsstillende. Kommunal plan- og vegmyndighet skal orienteres før utførelse, jf. Pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 1.

§ 6. HENSYNSSONER (Pbl. § 12-6)**6.1 Frisikt (H140)**

Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 50 cm eller tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående trær, stolper eller lignende kan tillates.

§ 7. BESTEMMELSESONMRÅDER (Pbl. § 12-7)**7.1 Midlertidig rigg- og anleggsområde (Pbl. § 12-7 nr. 2)**

Midlertidig anleggsområde opphører ved ferdigstillelse av anleggsarbeidene, og arealene istandsettes tilbake til opprinnelig reguleringsformål senest ett år etter at anleggene er avsluttet. Det skal gis skriftlig melding til kommunen når tilbakeføringen er gjennomført.

--- SLUTT PÅ BESTEMMELSENE ---



Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no

Trygt fram sammen