



Gang- og sykkelveg samt trafikksikkerhetstiltak

Raveien fra Lindhjem i Stokke til Gamle Kongevei i Tønsberg

NÆRINFO

Mars 2013

Statens vegvesen skal bygge gang- og sykkelveg og trafikksikkerhetstiltak langs fylkesveg 522 Stokke Ravei. Det gjelder strekningen fra Lindhjem til Gamle Kongevei syd. Anlegget skal være ferdig 1.10.2013. Tiltakene på Raveien er en del av utbyggingen av ny E18 Gulli–Langåker.

Det er entreprenørfirma Marthinssen & Duvholt fra Sandefjord som har fått kontrakten, og kontraktssummen er på kr 15,5 millioner kroner. Det blir oppstart på arbeidene i løpet av mars 2013.

På strekningen er det hovedsakelig boligeiendommer og landbruk. Fartsgrense på strekningen er 60 km/t. Årsdøgntrafikken (ÅDT) er ca. 3 500 kjøretøy.

Tiltak i kryss

Det skal etableres fire kryssingspunkter, to ved Skjee kirke, ett ved Krizoo og ett ved atkomsten til Kongsåsveien.



Gang- og sykkelveg etableres på venstre side.



Gang- og sykkelveg skal bygges, markert med gul linje.

Ny gang- og sykkelveg

På strekningen fra Lundskogen skal det bygges gang- og sykkelveg. Det skal bygges 940 meter med grøft som skille og ca. 1 300 meter med smal rabatt av granitt og kantstein. Det blir belegg mellom vegen og gang- og sykkelvegen som en atskillelse. Fylkesvegen skal sideforflyttes ved Lund. Der er det fornminner på ca. 325 meter av strekningen. Atkomster og driftsavkjørsler skal tilpasses de nye tiltakene.

Noe utskiftning av belysning

Det er belysning langs hele strekningen i dag, vekselvis øst og vest for Stokke Ravei. Der hvor nytt anlegg kommer i konflikt med dagens belysning, skiftes belysningen ut og luftstreck legges i bakken. Ved fellesføring med andre etater, legges kabler i fellesgrøft. Der hvor det fortsatt er luftstreck skal armatur og ledninger skiftes ut.



Ved Skjee kirke etableres to opphøyde gangfelt, ett i retning Stokke sentrum og ett i nordgående retning Tønsberg.

FAKTA

Gravemasser:	10 000 m ³
Forsterkningslag:	4 902 m ³
Bærelag av knuste steinmaterialer:	1 300 m ³
Bærelag av Ag/gjenbruk:	1 017 m ³
Asfalt bindelag:	9 900 m ³
Asfalt slitelag:	12 710 m ³
Granittkanstein m/u fas:	1 810 lm
Smågatestein:	850 m ²
Kabelgrøfter:	2 200 lm

INFORMASJONSMØTE

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte **mandag 18. mars kl. 18.00 i Skjeestua.**

Der vil representanter for Statens vegvesen og entreprenør Marthinsen & Duvholt være tilstede.

Velkommen!



Ved Krizoo skifter gang- og sykkelvegen side.

KONTAKTINFORMASJON

Statens vegvesen:
Byggeleder Reidun Liverød,
tlf. 909 79 444
Prosjektleder Steinar Aspen,
tlf. 915 25 743

Marthinsen & Duvholt:
Prosjektleder Ole Bjørn Rui,
tlf. 918 14 850

BESØKSADRESSE

Ås prosjektkontor, Åshaugveien 39,
3170 Sem
Statens vegvesen, Region sør

<http://www.vegvesen.no/Europaveg/e18vestfoldmidt>

