

## Vedlegg 3, Håndbok R764 Anslagsmetoden Samleprosessliste for prosesskode (2007)\*

\* Dette er samleprosesslisten etter gammel HB 025 prosesskoden fra 2005.

Ny samleprosessliste er under arbeid, og forventes i løpet av 2014.

Veg i dagen	Enh	Prosesskoder
Rigg, bygninger og genrelle driftsomkostninger	rs	12
Sprengning	m3	21-23
Grunnforsterkning og masseflytting	m3	24-27
Drenering	m3	41-43, 45-47
Kabler og ledninger	RS	44
Vegfundament	m2	51-59
Vegdekke	m2	61-69
Murer	m2	71
Støyskjermer	m2	72.1
Bygningsmessige arbeider og øvrige støytiltak	rs	72.2-72.6
Grøntarealer og skråninger	m2	74
Kantstein, rekkverk og gjerder	m	75
Trafikkregulering og belysning	rs	76
Vegutstyr, oppmerking og skilting	rs	77
Støttemurer over 4 m og andre konstruksjoner	m2	81-89
Øvrig	rs	
Bru	Enh	Elementkode
Felleskostnader	rs	A
Grunnen	rs	B
Landkar	stk	C1
Pilarer	stk	C2
Tårn	stk	C3
Annen underbygning	rs	C4 – C9
Overbygning	m2	D1 – D7
Brudekke / slitelag	m2	E
Konstruksjoner i fylling og støttekonstruksjoner	rs	F og G
Utstyr	rs	H
Spesielle installasjoner	rs	J
Øvrig	rs	
Tunnel	Enh	Prosesskoder
Rigg, bygninger og genrelle driftsomkostninger	rs	12
Sondeboring, kjerneboring og injeksjon	rs	31
Sprengning, av tunnel	m3	32
Rensk	rs	33.1
Bolter	stk	33.2
Sikring med bånd og nett	m2	33.3
Sikring med sprøytebetong	m3	33.4
Sikringsstøp	m	33.5
Registrering og kartlegging av bergmassekvalitet	rs	33.6
Vann- og frostsikring	m2	34
Portaler og skredoverbygg	stk	35.1
Pumpestasjon	stk	35.3
Kuldeporter	stk	34.4
Tekniske bygninger og rom	rs	34,5
Belysning, ventilasjon, sikkerhetsutrustning og miljøtiltak	rs	36
Drenering	m	41-43, 45-47
Vegbane	m	61-69, 75-77
Øvrig	rs	

<b>Rundkjøring</b>	<b>Enh</b>	<b>Prosesskoder</b>
Rigg, bygninger og genrelle driftsomkostninger	rs	12
Sprengning	m3	21-23
Grunnforsterkning og masseflytting	m3	24-27
Drenering	m3	41-43, 45-47
Kabler og ledninger	RS	44
Vegfundament	m2	51-59
Vegdekke	m2	61-69
Murer	m2	71
Støyskjermer	m2	72.1
Bygningsmessige arbeider og øvrige støytiltak	rs	72.2-72.6
Grøntarealer og skråninger	m2	74
Kantstein, rekkverk og gjerder	m	75
Trafikkregulering og belysning	rs	76
Vegutstyr, oppmerking og skilting	rs	77
Støttemurer over 4 m og andre konstruksjoner	m2	81-89
Øvrig	rs	
<b>Udergang / kulvert</b>	<b>Enh</b>	<b>Prosesskoder</b>
Løsmassearbeid	m3	81
Berg	m3	82
Konstruksjoner i grunnen	rs	83
Betong	m3	84
Stål	tonn	85
Utstyr, slitelag, tre og stein	rs	86-87
Entreprenør rigg og drift	rs	12
Øvrig	rs	
<b>Ferjekaier Prosesskoder</b>	<b>Enh</b>	<b>Prosesskoder</b>
Løsmassearbeider	m3	81
Berg	m3	82
Peler	m	83.1-83.5
Spunting etc.	m2	83.6-83.8
Betongarbeider	m3	84
Stålarbeider	tonn	85
Utstyr, slitelag og spesialarbeider	rs	86
Entreprenør rigg og drift	rs	12
Øvrig	rs	
<b>F. Andre tiltak Prosesskoder</b>		
<b>G. Byggherrekostnader Prosesskoder</b>		
Byggeledelse		
Eiendomsserverv		
Prosjektering		
Administrasjon		