

PROSJEKTBESTILLINGEN

Dersom vurdering er gul, kan KU unngås om vi gjør som vi forslår i avbøtende tiltak/beskrivelse.

Vurdering av KU-forskriften (ny 1. juli 2017)– MAL

§ 6. Alltid KU. Krav om planprogram	§ 6. Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram	Vurdering	KU
	a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven § 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II	Prosjektet er en reguleringsplan. Er ikke avklart i overordnede planer tidligere.	
	b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen	Vedlegg 1, ikke aktuelt, punkt 7. Kostnader forventes under 750mill. Vegstandard er utbedring av eksisterende veg, Hø2(gml) Hø1 (høringsutgave) = 7,5m bredde, samt bru. Vedlegg 2 punkt 10 e, ikke aktuelt fordi utbedring eksisterende veg, ikke ny, eller utvidelse av farleder. Punkt 13, vesentlige virkninger, se §10.	
§ 6. Alltid KU. Krav om planprogram	§ 6. Vedlegg I (vegbygging)		
	Vedlegg I, 7b: Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk.	Ikke aktuelt, se over	

w7	Vedlegg I, 7c: Anlegg av ny vei med minst fire kjørefelt eller utbedring og/eller utvidelse av en eksisterende vei som har to kjørefelt slik at den får minst fire kjørefelt, dersom en slik vei har en lengde på minst 10 km.	Ikke aktuelt, se over	
	Vedlegg I, 7e: Veier med investeringskostnader på mer enn 750 millioner kr. (mindre veier omfattes av vedlegg II nr. 10e).	Ikke aktuelt, se over	
	<p><i>§ 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn men trenger ikke planprogram. Skal vurderes etter § 10. Jfr. vedlegg II</i></p>		
w8	a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen	Ikke aktuelt. Se over	
	<p><i>§ 8. Vedlegg II (vegbygging m.m.)</i></p>		
	Vedlegg II, e)i: Bygging av veier	Se under, utbedring av eksisterende. Anses som ikke aktuelt.	
	Vedlegg II, k): Deponier for masse på land og i sjø større enn 50 dekar eller 50 000 m ³ masse.	ikke aktuelt	

<p>§ 10. Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn</p>		
<p>Egenskaper ved planen:</p>		
<p>a) størrelse, planområde og utforming</p>	<p>Tiltaket omfatter utbedring av bru i form av utskifting, altså bygge ny bru og fjerne eksisterende. Planen avgrenses til nødvendig tilpassing av veg, inkludert kryss, og adkomster på begge sider av dagens bru. Riggområder vil være i tilknytning til ny veg, områder som ikke skal permanent endres kan måtte gå til bygg og anleggsområder midlertidig</p>	
<p>b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser</p>	<p>Avhengig av valgt veglinje, så kan noe landbruksjord bli berørt. Noe landbruk kan også midlertidig måtte gå med til rigg og anleggsområdet. Ny konstruksjon, og gammel konstruksjon skal fjernes.. Stort fokus på YM og SHA i arbeidsgjennomføringen. Egne notater for anleggsgjennomføring skal følge planbeskrivelsen. Arealregnskap for landbruk</p>	
<p>c) avfallsproduksjon og utslipp</p>	<p>Avfallsproduksjon: ikke aktuelt. Utslipp: i anleggsgjennomføringen av brua, kan arbeid medføre utslipp i vann. Avbøtende tiltak vil bli gjennomført og beskrevet i YM-plan. Dialog med NVE, Statkraft og Fylkesmannen om fysiske tiltak i vassdrag.</p>	
<p>d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer.</p>	<p>Resultatmål er skikkelig standard for tunge kjøretøy, inkludert mobilkran og spesialtransport over brua. Sikre overgang mellom veg og bru. Anleggsgjennomføringen SHA-restrisikorapport skal utarbeides, som en del av prosjektstyringen etter R760. Utarbeide flomsonekart 200 års flom, for beregning av plassering av fundamenter og høyde på bru. Fokus på SHA under anleggsgjennomføringen</p>	

§ 8. Vurderes etter § 10. Ikke krav om planpro

<i>Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med:</i>		
<i>Bokstav a:</i>		
Verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11		
Utvalgte naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI)	Ingen	
Prioriterte arter	Ingen	
Vernede vassdrag		
Nasjonale laksefjorder og laksevasdrag		
Objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven		
<i>Bokstav b:</i>		
Truede arter eller naturtyper		
Verdifulle landskap		
Verdifulle kulturminner og kulturmiljøer		
Nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser	Ikke aktuelt	
Områder som er særlig viktige for friluftsliv		
Områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift		
<i>Bokstav c:</i>		
Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71	Ikke aktuelt? Kommunen bør vurdere	
Rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77	Barn og unges interesser – beskrives i planbeskrivelsen. Nærmiljøet for myke trafikanter	

<i>Bokstav d:</i>		
Større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsmål, samt reindrift eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet	ikke aktuelt. Områder som tas av landbruk vil søkes minimert, og veg som legges brakk vil bli omdisponert til jordbruk. Jordskifte anbefales dersom det er forskjellige eiere på hver side av riksvegen.	
<i>Bokstav e:</i>		
Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet	Anleggsgjennomføringen for bygging av bru. Sedimenter og anleggsmaskiner i anleggsfasen. Det utarbeides notat om anleggsgjennomføring, fokus på Natur og SHA. Det vil bli vurdert om grenseverdier overskrides	
<i>Bokstav f:</i>		
Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning	ikke aktuelt	
<i>Bokstav g:</i>		
Vesentlig forurensning	Anleggsgjennomføringen for bygging av bru. Sedimenter og anleggsmaskiner i anleggsfasen. Det utarbeides notat om anleggsgjennomføring, fokus på Natur og SHA. Det vil bli vurdert om grenseverdier overskrides	
Vesentlig klimagassutslipp	ikke aktuelt	
<i>Bokstav h:</i>		
Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom.	ROS-analyse utarbeides. Tema for YM-plan beskrives, og SHA-vurdering. Restrisikorapport utarbeides i ht. R760	



