



Statens vegvesen

REGULERINGSBESTEMMELSER

Høringsutgave



Rv. 111 Utbedring Tranga

Rakkestad kommune

Innhold

| | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Formålsparagraf | 3 |
| 2 | Reguleringsformål | 3 |
| 2.1 | §12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur | 3 |
| 2.2 | §12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift | 3 |
| 2.3 | §12-6 – Hensynssoner | 3 |
| 2.4 | §12-7 – Bestemmelsesområder | 3 |
| 3 | Rekkefølgebestemmelser | 3 |
| 3.1 | Vegetasjon | 3 |
| 3.2 | Geoteknisk detaljprosjektering | 3 |
| 3.3 | Godkjenning av vann- og avløpstiltak | 3 |
| 3.4 | Anlegg- og riggområder | 4 |
| 4 | Fellesbestemmelser | 4 |
| 4.1 | Kulturminner | 4 |
| 4.2 | Universell utforming | 4 |
| 4.3 | Landskapsbehandling og terrengtilpasning | 4 |
| 4.5 | Naturmiljø og biologiske forhold | 4 |
| 4.6 | Materialbruk | 5 |
| 5 | Samferdsel og teknisk infrastruktur | 5 |
| 5.1 | Veg (o_SKV) | 5 |
| 5.2 | Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) | 5 |
| 5.3 | Interne justeringer | 5 |
| 5.4 | Frisikt | 5 |
| 6 | Bestemmelsesområder | 5 |
| 6.1 | Anlegg- og riggområde (#) | 5 |

1 Formålsparagraf

Hovedhensikten med planforslaget er å bedre trafiksikkerheten på riksveg 111 forbi Tranga.

2 Reguleringsformål

Området innenfor reguleringsgrensen er regulert til følgende arealformål, jf. lov om planlegging og byggesaksbehandling, plan- og bygningsloven.

2.1 §12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg (o_SKV₁₋₂)
- Annen veggrunn – grøntanlegg (o_SVG₁₋₃)

2.2 §12-5. Nr. 5 – Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift

- LNFR (L)

2.3 §12-6 – Hensynssoner

- Frisikt (H140₁₋₂)

2.4 §12-7 – Bestemmelsesområder

- Anlegg- og riggområde (91)

3 Rekkefølgebestemmelser

3.1 Vegetasjon

- a) Før anleggsarbeidene starter opp skal trær som skal bevares sikres mot inngrep i anleggsperioden. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10.
- b) Før samferdselsanlegget tas i bruk skal annen veggrunn – grøntanlegg, som er en del av vegprosjektet, være opparbeidet eller satt i stand. Dersom samferdselsanlegget tas i bruk på høst eller vinter, kan ferdigstilling av grøntanlegget utsettes til senest påfølgende 1. juni. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10.

3.2 Geoteknisk detaljprosjektering

Før arbeid med tiltak innenfor planområdet som berører grunnen igangsettes, skal det utføres supplerende geoteknisk detaljprosjektering av lokalstabilitet, samt omfang av geotekniske tiltak skal vurderes. Vurderinger utført i geoteknisk rapport tilhørende teknisk plan skal legges til grunn for videre detaljprosjektering. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 12.

3.3 Godkjenning av vann- og avløpstiltak

Arbeidene med vann- og avløpstiltak utføres i samarbeid og overenskomst med berørt kommunal forvaltningsmyndighet. Anlegg som skal overtas av Rakkestad kommune skal utføres etter kommunal norm. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 10.

3.4 Anlegg- og riggområder

Istandsettingen av anlegg- og riggområder skal skje senest et år etter at sykkelfelt og fortau er ferdigstilt.

4 Fellesbestemmelser

4.1 Kulturminner

Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av helleristninger, keramikk, flint, groper med trekull og eller stein etc., skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren varsles, jf. lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 6.

4.2 Universell utforming

Nye tiltak innenfor planområdet skal utformes etter prinsippene om universell utforming (Statens vegvesen håndbok V129) så langt dette lar seg gjøre, slik at alle befolkningsgrupper sikres en best mulig tilgjengelighet.

4.3 Landskapsbehandling og terrengtilpasning

Terrenginngrep skal utføres på en skånsom måte, best mulig tilpasset eksisterende terreng og vegetasjon. Skjæringer og fyllinger skal avsluttes slik at sideområdene får en estetisk god utforming og gis en naturlig overgang mot eksisterende terreng.

Eksisterende bunnvegetasjon og vekstmasser innenfor alle berørte arealer skal, som første del av anleggsarbeidet, tas forsiktig av og mellomlagres på anvist område i anleggsperioden. Stedlige vekstmasser skal i størst mulig grad benyttes ved reetablering av vegetasjon.

Alle berørte arealer skal settes i stand og revegeteres.

4.5 Naturmiljø og biologiske forhold

Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå skade på arter, naturtyper og økosystemer. Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding av sideterreng, jf. Statens vegvesens rapport nr. 387 *Fremmede skadelige arter - oppfølging av lovverk*.

Tiltransporterte masser skal kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i forkant av tilkjøring. Dersom fremmede arter oppdages i anleggsperioden, skal tiltak for å hindre spredning ved masseforflytning iverksettes.

Plan for ytre miljø skal utarbeides tidlig i byggeplanfasen, i samarbeid med berørte myndigheter. Ytre miljøplanen skal beskrive miljømål for prosjektet, ansvarsforhold, lov- og forskriftskrav, risiko, samt forebyggende og avbøtende miljøtiltak i anleggsfasen. Håndtering av overvann ved ekstremnedbør bør også omtales i ytre miljøplanen. Planen skal foreligge før anleggsstart, men kan revideres senere ved behov. Ytre miljøplanen skal følges opp, jf. lov om forvaltning av naturens mangfold. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 2.

4.6 Materialbruk

Materialbruk skal være av god og bestandig kvalitet. Eventuelle murer skal bygges opp av naturstein eller plasstøpt betongmur. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1.

5 Samferdsel og teknisk infrastruktur

5.1 Veg (o_SKV)

Kjøreveger, o_SKV er offentlig veg. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 14.

5.2 Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)

- a) Annen veggrunn – Grøntareal, o_SVG, er offentlige anlegg. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 14.
- b) Innenfor området tillates det etablert mindre anlegg, konstruksjoner og installasjoner som ledd i veganlegget. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1.
- c) Grøfteareal skal etableres som gressbakke.

5.3 Interne justeringer

Innenfor hovedformålet samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tillates det interne justeringer mellom underformål dersom justeringene skaper en mer funksjonell veg- og trafikksituasjon, samtidig som opprinnelige hensyn tilfredsstilles. Justeringene må bl.a. ivareta hensyn til trafikksikkerhet, miljø, estetikk og universell utforming. Kommunal plan- og vegmyndighet skal orienteres om endringene før utførelse. Jf. plan- og bygningsloven § 12-7 nr. 1.

5.4 Frisikt

Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre synshindre med en høyde på over 50 cm eller tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående stolper og oppstammede trær eller lignende kan tillates i frisiktsoner.

6 Bestemmelsesområder

6.1 Anlegg- og riggområde (#)

Anlegg- og riggområde i forbindelse med etablering av tiltaket, skal formes og revegeteres i henhold til gjeldende tegninger, så snart som mulig. Istandsettingen skal skje senest et år etter at anlegget er ferdigstilt. De tilførte massene skal være rene, naturlige masser som sand, stein og jord, og skal ikke inneholde miljøskadelige stoffer.



Statens vegvesen
Region øst
Ressursavdelingen
Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-ost@vegvesen.no

vegvesen.no

Trygt fram sammen