

# E6 Narviktunnelen

Innhold og omfang etter kostnadsoverslag 14 juni 2021

## Hovedmengder

Veg i dagen	H1, 9 m vegbredde, tidligere H4	890 m
Fjelltunnel	T9,5, tidligere T10,5	1510 m
Portal sør	T14	30 m
Portal nord	T12,5	25 m
Rundkjøringer	Diameter 40 – 45 m	2
Sekundærveger	Administrasjonsveien	326 m
Gang- og sykkelveger	Bredde 3m	1500 m
Kollektivholdeplasser	90 m lengde, 3 m bredde, leskur	2
Innløsning av boliger	Boliger	10
Riving av bygninger	Boliger, garasjer, garasjeanlegg	16

